LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO V DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA“ DA-02 PATVIRTINIMO

2003 m. balandžio 1 d. Nr. 14
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 5 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 (pridedama)*.

GENERALINIS DIREKTORIUS VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

* Su Kelių priežiūros vadovo V dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetaineje adresu: http://www3. lrs. lt/DPaieska. html ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, 302 kab., Vilnius, tel. 213 34 87) bei valstybės įmonėje Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto g. 25, 216 kab., Kaunas, tel. 20 23 95). Transporto ir kelių tyrimo institute šiuos leidinius galima ir įsigyti.

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS
KPV

V DALIS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA
DA-02

Kaunas,
2002

TURINYS

1.	**TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS**	**1**
2.	**NUORODOS**	**1**
3.	**PAGRINDINĖS SĄVOKOS**	**2**
4.	**KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA**	**2**
4.1.	Bendrieji nurodymai	2
4.2.	Kelių priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas	3
4.3.	Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų apskaita	5
4.4.	Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaita	6
5.	**KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI**	**7**
5.1.	Bendrieji nurodymai	7
5.2.	Įmonėms skirtų kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumas	7
5.3.	Atliktų kelių priežiūros darbų ir sunaudotų lėšų ataskaitos	9
	Priedai:	
1	**ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ IR NUSIDĖVĖJIMĄ MAŽINANČIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI**	**10**
2	**KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO IR ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITŲ DOKUMENTAI**	**18**

1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) penktoji dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ taikoma vienodai kelių priežiūros (toliau – KP) darbų kiekių apskaitai atlikti, vienodu metodu analizuoti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių (toliau – įmonių (KP darbų Rangovų)) ekonominius rodiklius.

1.2. KP darbus sudaro:

1) v e r t ė s n e k e i č i a n t y s d a r b a i , tokie kaip: kelio dangų ir kitų elementų valymas, žolės pjovimas, išplovų užtaisymas, kelio ženklų pataisymas ir panašiai. Šių darbų kiekiai nustatomi, atlikus darbus;

2) n u s i d ė v ė j i m ą m a ž i n a n t y s d a r b a i , tokie kaip: išdaužų, plyšių kelio dangose užtaisymas, atitvarų, kelio ženklų pakeitimas ir panašiai. Šių darbų kiekiai numatomi iš anksto ir jų sąmatos sudaromos prieš darbų pradžią.

1.3. Vadovaujantis šioje KPV dalyje nurodyta tvarka, kiekvieną atliktą KP darbą, ne tik nusidėvėjimą mažinantį, kurio kiekiai nustatyti sąmatoje, bet ir vertės nekeičiantį, rekomenduojama registruoti, apskaičiuoti jo vertę, kad įmonės struktūriniuose padaliniuose (toliau SP) būtų galima paruošti atliktų vertės nekeičiančių KP darbų aktus vidaus apskaitai ir nustatyti įmonės fizinius bei ekonominius rodiklius.

2. NUORODOS

KPV penktojoje dalyje pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

2.1. Rekomendacijas „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymas“ (Žin., 1998, Nr. 8-190; Žin., 1999, Nr. 83-2481);

2.2. KAM-99 „Kelių apžiūrų metodika“. – Kaunas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 1999. – 31 p.;

2.3. Kelių priežiūros vadovo pirmąją dalį KPV PN-01 „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. 4-134);

2.4. Kelių priežiūros vadovo antrąją dalį KPV DT-01 „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (Žin., 2002, Nr. 48-1871);

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus
200… m. …… d. įsakymu Nr.

2.5. Kelių priežiūros vadovo trečiąją dalį KPV EN-01 „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. 4-134);

2.6. DMMS-KP 01 „Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys“ (Žin., 2002, Nr. 48-1871);

2.7. Kelių priežiūros vadovo ketvirtąją dalį KPV TKDP-02 „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ (Žin., 2003, Nr. 16-694).

3. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3.1. Šioje KPV dalyje naudojamos pagrindinės sąvokos: **„kelių priežiūra“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“** atitinka jų apibrėžimus, nurodytus Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 1997, Nr. 96-2424; 2002, Nr. 101-4492), **„KP darbų Užsakovas“, „KP darbų Rangovas“** atitinka jų apibrėžimus, nurodytus KPV TDKP-02 [2.7].

4. KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

4.1. Bendrieji nurodymai

4.1.1. KP darbų apskaitai įmonių SP techniniai darbuotojai (darbų vykdytojai, meistrai arba kiti administracijos paskirti asmenys) pildo gamybinę-techninę dokumentaciją.

4.1.2. Įmonės SP techniniai darbuotojai, atliekantys darbų apskaitą, turi būti susipažinę su vertės nekeičiančių ir nusidėvėjimą mažinančių KP darbų sudėtimis (žr. KPV DT-01 [2.4]), šių darbų sugrupavimu į darbų grupes (žr. KPV EN-01 [2.5]), galiojančių normatyvų rinkiniais darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti.

4.1.3. Vienodai KP darbų apskaitai atlikti rekomenduojama įmonėse pildyti 1 lentelėje nurodytus dokumentus (dokumentų pavyzdžiai pateikti 1 priede).

1 lentelė. Atliktų vertės nekeičiančių ir nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaitos dokumentai

Dokumentas	1 priedas	Duomenų šaltinis	Periodiškumas	Atsakingi
1. Patrulinių apžiūrų aktai *(privalomasis)*	1.1 lentelė	Patrulinės apžiūros	Pagal KAM-99 [2.2] nurodymus	Kelio meistrai
2. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalas *(privalomasis)*	1.1 dalis, 1.2 lentelė	Įmonės SP patrulinių apžiūrų aktai ir kelio meistrų operatyvinė informacija apie kas dieną atliktus vertės nekeičiančius KP darbus	Kiekvieną dieną	Įmonės SP darbuotojai
3. Kiekvieno įmonės SP atliktų per mėnesį vertės nekeičiančių KP darbų sąrašas pagal kelių rūšis, darbų grupes ir kelio elementus (privalomasis)	1.3 lentelė	Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalas	Kiekvieną mėnesį	Įmonės SP techniniai darbuotojai
4. Įmonės SP atliktų per mėnesį nusidėvėjimą mažinančių KP darbų kaupiamieji žiniaraščiai (informacinis)	1.4 lentelė	Darbų priėmimo aktai (F2)	Kiekvieną mėnesį	Įmonės SP techniniai darbuotojai

4.2. Kelių priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas

4.2.1. Skaičiuojamoji KP darbų kaina skirta lėšų panaudojimui kontroliuoti, palyginti ją su faktinėmis išlaidomis (žr. 5 skyrių) ir mažinančių nusidėvėjimą KP darbų sąmatoms sudaryti. Įmonės savo nuožiūra gali sudaryti sąmatas pagal 4.2.7 punkte arba rekomendacijose [2.1] nurodytus pavyzdžius.

4.2.2. Skaičiuojamųjų kainų bendrieji ekonominiai normatyviai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu. Pagal šiuo metu galiojantį įsakymą KP darbams taikomi tokie ekonominiai normatyvai:

– pridėtinės išlaidos – 70%;

– socialinio draudimo išlaidos – 31% pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 110-325);

– kitos išlaidos – 3%;

– pelnas – 8%;

– pridėtinės vertės mokestis – 18%.

4.2.3. KP darbų skaičiuojamosios kainos nustatomos apskaičiuojant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas (žr. 4.2.7 punkte pateiktą pavyzdį).

4.2.4. Tiesiogines išlaidas pagal rekomendacijų [2.1] nurodymus sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio) vertė.

4.2.4.1. Medžiagų vertė apskaičiuojama sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų medžiagų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių.

4.2.4.2. Mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių;

4.2.4.3. Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių.

Statybvietės darbuotojų (darbų vykdytojų, meistrų, linijinių mechanikų, energetikų, buhalterinės apskaitos, geodezininkų ir kt. prižiūrimuose keliuose tiesiogiai dirbančių specialistų) darbo užmokestis priskaičiuojamas 17,3% nuo darbininkų darbo užmokesčio. Šis procentas yra normatyvinis, nurodytas rekomendacijose [2.1] ir taikomas Aplinkos ministerijos nurodymu.

4.2.5. Prie apskaičiuotų tiesioginių išlaidų pridedamos netiesioginės išlaidos, kurių rūšis ir ekonominių normatyvų dydį nustato Aplinkos ministerija (žr. 4.2.2 punktą) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD (KP darbų Užsakovas)) nurodomi sutartyse.

4.2.6. Netiesioginės išlaidos (socialinio draudimo, pridėtinės išlaidos, kitos išlaidos, pelnas, pridėtinės vertės mokestis) yra nesusietos su tiesioginėmis materialinėmis sąnaudomis darbui atlikti. Užsakovo nurodymu gali būti įvertintos ir kitos objektyviai būtinos išlaidos, o jų dydis nustatomas pagal Aplinkos ministerijos nurodymus.

4.2.6.1. Socialinio draudimo išlaidos priskaičiuojamos nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio.

4.2.6.2. Pridėtinės išlaidos priskaičiuojamos pagal Aplinkos ministerijos nurodytus procentus nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio.

4.2.6.3. Kitos išlaidos apskaičiuojamos detaliai pagal konkrečias KP privalomų darbų sąlygas arba procentais nuo tiesioginių išlaidų. Jų procentą reglamentuoja Aplinkos ministerija, ir šios išlaidos taikomos Užsakovo nurodymu.

4.2.6.4. Pelnas priskaičiuojamas pagal Aplinkos ministerijos nurodytą procentą nuo tiesioginių, pridėtinių, socialinio draudimo ir kitų išlaidų sumos.

4.2.6.5. Įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuotas pridėtinės vertės mokestis yra priskaičiuojamas pagal Aplinkos ministerijos nurodytą procentą nuo bendros darbų vertės.

4.2.7. Pagal 4.2.4 ir 4.2.6 punktų nurodymus atliekami skaičiavimai, ir nustatomos atskirų KP darbų skaičiuojamosios kainos (žr. pavyzdį).

PAVYZDYS: KP darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Vidutinė kategorija	Mato vnt.	Kiekis	Skaičiuojamoji kaina, Lt	
					Vieneto	Iš viso
KP 1.2 9	***Žolės pjovimas žemės sankasos šlaituose mechanizuotu ir rankiniu būdu***		***100 m²***	***47,00***		
	Darbo sąnaudos	*4,00*	*žm. val.*	*22,56*	*8,572*	*193,38*
	150006 Traktorius su žolės pjovimo įranga		*maš. val.*	*7,05*	*30,44*	*214,60*
	489245 Rankinė šienapjovė		*maš. val.*	*6,58*	*11,30*	*74,35*
	489247 Krovininis automobilis (1,0 t)		*maš. val.*	*7,52*	*22,44*	*168,75*
KP 2.1 2	***Užterštų a/b dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima nuvalyti mechanizuotu būdu)***		***100 m²***	***12,00***		
	Darbo sąnaudos	*1,84*	*žm. val.*	*22,80*	*6,885*	*156,98*
	489247 Krovininis automobilis (1,0 t)		*maš. val.*	*4,80*	*22,44*	*107,71*
	Iš viso					*915,77*
	Tm. sk.: Darbo užmokestis					*350,36*
	Mechanizmai					*565,41*

Statybvietės darb. d. u. (nuo darb. d. u.)	□	*17,3*	*60,61*
Tiesioginės išlaidos iš viso			*976,38*
Pridėtinės išlaidos (nuo darb. d. u.)	□	*70*	*245,25*
Socialinis draudimas (nuo viso. d. u.)	□	*31*	*127,40*
Kitos išlaidos (nuo tiesioginių išlaidų)	□	*3*	*29,29*
Iš viso:			*1378,32*
Pelnas	□	*8*	*110,26*
Iš viso:			*1488,58*
PVM	□	*18*	*267,94*
Iš visų viso:			*1756,52*

4.3. Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų apskaita

4.3.1. Priskirtuose prižiūrėti magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose įmonių kelio meistrai, atlikdami vertės nekeičiančius KP privalomus darbus, vadovaujasi sutartyse nurodytų priežiūros lygių reikalavimais (žr. KPV PN-01 [2.3]), darbų atlikimo nurodymais (žr. KPV DT-02 [2.4]) ir atlieka patrulines apžiūras KAM-99 [2.2] nurodytu periodiškumu.

Kiekvieną dieną operatyvinę informaciją apie atliktus kiekviename kelyje vertės nekeičiančius KP darbus, tame skaičiuje ir užfiksuotus nustatytos formos Patrulinių apžiūrų aktuose (žr. 1 priedo 1.1 lentelę), kelio meistrai pateikia SP techniniam darbuotojui surašyti į Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalą (žr. 1 priedo 1.1 dalį ir 1.2 lentelę), kad būtų galima atlikti tikslią darbų apskaitą.

Vertės nekeičiančius KP darbus surašo, nurodydami oro sąlygas (tik žiemą, kai jos yra mainios), darbų vietą, jų aprašymus ir kiekius.

4.3.2. Suregistruotus vertės nekeičiančių KP darbų kiekius mėnesio pabaigoje kiekvienas įmonės SP sudeda pagal darbų grupes, parengia suvestinius sąrašus (žr.1 priedo 1.3 lentelę) pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius), kelio elementų dalis.

Vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais tikslinga naudotis parengiant metines darbų ataskaitas (žr. 5.3 poskyrį ir 2 priedą).

4.3.3. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašus kiekvieną mėnesį SP gali pateikti įmonės tarnybai, atsakingai už darbų apskaitą, kuri parengia visos įmonės suvestinį sąrašą ir nustato skaičiuojamąją darbų kainą (žr. 4.2 papunktį), arba patys SP, vadovaudamiesi rekomendacijomis [2.1] ir DMMS–KP 01 [2.6] arba kitais galiojančiais normatyvų rinkiniais, gali nustatyti darbų skaičiuojamąją kainą, kartu parengiant vidaus darbų priėmimo aktą (F2). Pagal SP darbų sąrašus sudaromas bendras įmonės darbų sąrašas ir vidaus vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktas (F2) (žr. KPV TKDP-02 [2.7] 4 priedo 4.1 dalį). Įmonės vidaus vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktai (F2) naudojami darbų apskaitai, faktinių išlaidų palyginimui su skaičiuojamosiomis kainomis ir skirtomis lėšomis.

4.3.4. Vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos dokumentai saugomi tam tikrą nustatytą laiko tarpą: kiekvieno SP Patrulinių apžiūrų aktai – t r e j u s metus, Atliktų vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų registracijos žurnalai – p e n k e r i u s metus, kiekvieno SP ir visos įmonės suvestiniai darbų sąrašai – p e n k e r i u s metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

4.3.5. Vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos dokumentų pavyzdžiai pateikti 1 priede.

4.4. Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaita

4.4.1. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitą atlieka įmonės techniniai darbuotojai, kiekvieną mėnesį tikrinimais, bandymais, matavimais nustatydami faktinius atliktų darbų kiekius.

4.4.2. Faktiniai atliktų darbų kiekiai naudojami darbų priėmimo aktų (F2) ir pažymos (F3) (žr. KPV TDKP-02 [2.7]) sudarymui pagal atitinkamas sąmatas ir darbų grupes.

Atliktus darbus, rekomenduojama surašyti į nustatytos formos kaupiamuosius žiniaraščius, pridedamus prie sąmatų (žr. 1 priedo 1.4 lentelę). Tokiu būdu kontroliuojamos atliekamų darbų apimtys.

Pildyti kaupiamuosius žiniaraščius tikslinga tuomet, kai nusidėvėjimą mažinantys KP darbai, nurodyti toje pačioje sąmatoje, vykdomi ilgiau kaip vieną mėnesį.

4.4.3. Vienodam įmonių veiklos fizinių ir ekonominių rodiklių nustatymui (žr. 5.2 poskyrį) nusidėvėjimą mažinantys KP darbai, taip pat, kaip ir vertės nekeičiantys, suskirstomi pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius kelius).

4.4.4. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitos dokumentai SP saugomi tam tikrą laiko tarpą: sąmatos ir kaupiamieji žiniaraščiai – p e n k e r i u s metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

4.4.5. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitos dokumentai pateikti 1 priede.

5. KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

5.1. Bendrieji nurodymai

5.1.1. Taikant šioje KPV dalyje nurodytą KP darbų apskaitos pagal kelių ir priežiūros darbų rūšis metodiką, gali būti vienoda tvarka nustatomi įmonių ūkinės veiklos (kelių priežiūros) fiziniai ir ekonominiai rodikliai. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie įmonėms skiriamų KP lėšų naudojimo efektyvumą ir taupumą, lyginti įmonių ūkinės veiklos rodiklius.

5.1.2. Vienodam rodiklių nustatymui įmonės pildo 2 lentelėje nurodytus dokumentus.

2 lentelė. Kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo ir atliktų darbų ataskaitų dokumentai

Dokumentas	2 priedas	Duomenų šaltinis	Periodiškumas	Atsakingi
1. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodikliai (privalomasis)	2.1 lentelė	Įmonei vertės nekeičiantiems darbams skirtos lėšos ir nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai F(2) bei faktinės išlaidos	Metinė (su įmonės balansu pristatoma į LAKD)	Įmonės techniniai darbuotojai
2. Įmonės atliktų per metus KP darbų ataskaitos pagal kelių rūšis (privalomasis)	2.2, 2.3, 2.4, 2.5 lentelės	Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašai, nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai (F2) ir kaupiamieji žiniaraščiai	Metinės (su įmonės balansu pristatomos į LAKD)	Įmonės techniniai darbuotojai

5.2. Įmonėms skirtų kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumas ir taupumas

5.2.1. Kiekvieną mėnesį rekomenduojama suvesti kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rezultatus, o metinius rodiklius (žr. 2 priedo 2.1 lentelę) kartu su balansais pristatyti į LAKD.

5.2.2. Pavyzdinė forma, pateikta 2 priedo 2.1 lentelėje, užpildoma remiantis atitinkamais sutarties priedais, faktinėmis išlaidomis pagal buhalterijos duomenis.

5.2.3. Vienodai suvedant faktines išlaidas, rekomenduojama taikyti rekomendacijose [2.1] nurodytas ir 5.2.3.1, 5.2.3.2 papunkčiuose išvardintas pridėtinių bei kitų išlaidų sudėtis.

5.2.3.1. Pridėtines išlaidas sudaro:

1) administracijos ūkio išlaidos:

– administracijos darbuotojų (neįskaitant linijinio personalo) atlyginimas;

– valstybinio socialinio draudimo priskaičiavimai nuo administracijos darbuotojų atlyginimo;

– ūkio išlaidos (pašto, ryšių, transporto, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.);

– ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos, kai jos neįskaičiuotos į tiesiogines bei kitas pridėtines išlaidas;

2) kelius prižiūrinčių darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos:

– sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos;

– žmonių sauga darbe;

3) darbų organizavimo kelių priežiūros ir taisymo ruožuose išlaidos:

– prietaisų ir įrangos amortizaciniai atskaitymai, nusidėvėjimo, remonto, priežiūros, pervežimo išlaidos, kai jos nėra įskaičiuotos į tiesiogines (mechanizmų darbo valandos kainą) bei kitas pridėtines išlaidas;

– priešgaisrinės apsaugos, racionalizacijos, normatyvų rengimo, geodezinių tyrimų, gamybinės laboratorijos darbų, darbų atlikimo vietos priežiūros ir tvarkymo išlaidos;

– darbo įrankiai, drabužiai, avalynė bei apsauginės priemonės;

– laikinų statinių (buitinių ir sargybos patalpų, kontorų, sandėlių, privažiavimų ir pan.) statybos (įrengimo, pritaikymo), eksploatacijos, nugriovimo ir pašalinimo išlaidos, išskaičiavus jų liekamąją vertę;

4) kitos pridėtinės išlaidos:

– patalpų nuoma;

– privalomas draudimas;

– mokestis už žemę;

– mokestis už kelius;

– gamybinio personalo parengimas;

– palūkanos už kreditus ir mokestis už banko paslaugas;

– juridinių kontorų paslaugos ir kt.

5.2.3.2. Kitas išlaidas sudaro:

– kvalifikuotų darbininkų komandiruotės;

– darbas pamainomis ar pakaitiniu būdu;

– darbininkų pervežimas;

– elektros energija, eksploatuojant mechanizmus;

– garas, kuras ir kt.

5.3.4. Pagal pateiktus įmonių rezultatus ir rodiklius, atsižvelgiant į prižiūrimų kelių rūšis ir kilometrų skaičių, LAKD arba jos įgaliota kita valstybinė įstaiga gali analizuoti ir daryti išvadas apie kiekvienos įmonės ūkinę veiklą bei pateikti atitinkamus duomenis įvairioms institucijoms.

5.4. Atliktų kelių priežiūros darbų ataskaitos

5.4.1. Remiantis įmonės vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais arba vidaus darbų priėmimo aktais (F2), nusidėvėjimą mažinančių darbų priėmimo aktais (F2) arba kaupiamaisiais žiniaraščiais, įmonės pildo atliktų per metus KP darbų ataskaitas (žr. 2 priedo 2.3, 2.4, 2.5 lenteles).

5.4.2. Ataskaitų pavyzdinės formos parengtos atskirai pagal kelių rūšis. Į šias pavyzdines formas įrašyti KPV DT-01 [2.4] nurodyti KP darbai, kurie sugrupuoti į nustatytas ir KPV EN-01 [2.5] bei sutarčių prieduose nurodytas darbų grupes (pasikeitus darbų grupėms, KP darbai gali būti perskirstomi). Kelio elementų kiekių mato vienetai nurodyti tokiais pačiais sustambintais mato vienetais (SMV), kokiais jie pateikti KPV EN-01 [2.5].

5.4.3. Užpildant ataskaitas, rekomenduojama vadovautis 2 priede pateiktu pavyzdžiu. Duomenys ataskaitose pateikiami pagal pavyzdinių formų reikalavimus, t. y. eilutėse, kuriose užbraukti brūkšneliai, duomenys nekartojami ir vykdomi formose esančių išnašų nurodymai. Jeigu buvo atlikta tokių darbų, kurie šiose formose neįvardinti, tačiau įmonė juos yra priskyrusi tam tikrai darbų grupei, tokie darbai pateikiami papildomose eilutėse, nurodant darbų pavadinimą, mato vienetą ir kiekį.

5.4.4. Pasibaigus ataskaitiniams metams, kartu su įmonės balansu ataskaitos pristatomos kontrolei į LAKD.

5.4.5. Įmonėse ir LAKD šių ataskaitų duomenys pritaikomi kelių priežiūros informacijai kaupti, kitų metų KP darbams numatyti ir užduotims rengti, pasitikrinti (savikontrolei) ir kontroliuoti vertės nekeičiančių darbų periodiškumo atitiktį reikalaujamai pagal kelių priežiūros lygius, normatyviniams darbų kiekiams ir darbų sudėtims tikslinti.

---

1 priedas

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ IR NUSIDĖVĖJIMĄ MAŽINANČIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI
(1.1 lentelė. Patrulinių apžiūrų akto pavyzdinė forma)

VĮ „ ……..…….. “……...……. struktūrinio padalinio

PATRULINIŲ APŽIŪRŲ AKTAS Nr. ….

Kelio Nr., km	**Pastebėtos kliūtys pažaidos (aprašymas ir priimtos priemonės)**	**Atžymos apie įvykdymą**	**Kontroliuojančių asmenų pastabos** (pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)

Apžiūros data …… Meistras .....
parašas, vardas ir pavardė

1 priedo tęsinys

(1.1 lentelė. Patrulinių apžiūrų akto užpildymo pavyzdys)
VĮ „*Marijampolės* „ *Vilkaviškio* kelių tarnyba

PATRULINIŲ APŽIŪRŲ AKTAS Nr. *59*

Kelio Nr., km	**Pastebėtos kliūtys pažaidos (aprašymas ir priimtos priemonės)**	**Atžymos apie įvykdymą**	**Kontroliuojančių asmenų pastabos** (pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)
……..	……	……	……
……	……	……	……
Nr. A.7, 17,1–22,1 km	*17,9 km, pakrypęs kelio ženklas* *19,3 km, nukritęs kelio ženklas* *21,7 km, pakrypęs kelio ženklas*	*kelio ženklai tuoj pat buvo pataisyti (2002 06 28)*	
……..	……	……	……
……..	……	……	……
……..	……	……	……
Nr. 5107, 4,8–10,6 km	*Danga ties trimis nuovažomis į laukus užteršta purvu (duotas nurodymas nugrandyti purvą rankiniu būdu ir po to nušluoti)*	*Atlikta 2002 06 28*	*Šlavimą pakartoti (direktorius (parašas) 2002 07 02)*
……..	……	……	……
……..	……	……	……
……..	……	……	……
……..	……	……	……
……..	……	……	……
……..	……	……	……

Apžiūros data *2002 06 28* Meistras _____*(parašas)*_____
parašas, vardas ir pavardė

1 priedo tęsinys

(1.1 dalis. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalo titulinio lapo užpildymo pavyzdys)

VĮ „*Marijampolės RK“* *Vilkaviškio kelių tarnyba*

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

200 *2* metai

***Vilkaviškio* kelių tarnybos**

Vadovas *(parašas)*
(parašas, vardas ir pavardė)

Pradėtas *2001* **m.** *sausio 02* **d.**
Baigtas …… m. ……. d.

1 priedo tęsinys

(1.2 lentelė. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalo vidurinių lapų užpildymo pavyzdys)

ištrauka iš 12 ir 39 psl.

Įrašo Nr.	**Data**	**Oro sąlygos (pildoma tik žiemą)**	**Darbų vieta (kelio Nr., km)**	**Darbų aprašymas**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Užpildžiusio asmens** parašas, pavardė	**Techninę kontrolę vykdančių asmenų pastabos ir nurodymai** (data, pareigos, parašas, pavardė
63	*2002 02 21*	*Plikledis,-2°C*	*Nr. A7,*	*Šlapios druskos*	*1000 m²*	*40,000*	*K. Jonaitis*	
			17,1–22,1 km	*skleidimas*			*(parašas)*	
…….....	…….....	…….	…….	……	…….	…….	…….	
…….....	…….....	…….	…….	……	…….	…….	…….	
165	*2002 06 27*		*Nr. 5107,*	*Dangos valymas*	*100 m²*	*185,50*	*K. Jonaitis*	
			4,4–30,9 km				*(parašas)*	
	–"–		*Nr. 5107,*	*Pralaidų valymas*	*pralaida*	*4,00*	*K. Jonaitis*	
			4,4–30,9 km				*(parašas)*	
	–"–		*Nr. 137,*	*Žolės pjovimas šlaituose*	*100 m²*	*40,50*	*K. Jonaitis*	
			5,0–15,0 km				*(parašas)*	
	……..….	…..…….……	……	……	…….	…….	……	
	……....	……....	……	……	…….	…….	……	
	……....	……....	……	……	…….	…….	……	
166	*2002 06 28*		*Nr. A7,*	*Žolės pjovimas šalikelėse*	*100 m²*	*96,00*	*K. Jonaitis*	
			17,1–22,1 km				*(parašas)*	
	–"–		*Nr. A7,*	*Ženklų skydų pataisymas*	*vnt.*	*3*	*K. Jonaitis*	*18,54 km ženklo H nuokr.*
			17,1–22,1 km	*(patrulinių apžiūrų*			*(parašas)*	*didesnis už leistinąjį, patai-*

				aktas Nr. 59)				*syti tuoj pat (2002 06 29*
								techn. tarnyb. inž. (parašas)
	–“–		*Nr. 137,*	*Signalinių stulpelių pakeitimas*	*vnt.*	*12*	*K. Jonaitis*	
			0,5–6,0 km				*(parašas)*	
……	……..	……..	……	……..	……	……	……..	……. ….
…….	……..	……..	……	……..	……	……	……..	……

1 priedo tęsinys

(1.3 lentelė. Per mėnesį atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašo pavyzdinė forma)

VĮ „ ……“…….…. struktūrinio padalinio ……. keliuose[1])

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ SĄRAŠAS

(pagal darbų grupes)

……m. ……mėn.

Darbų grupė	Kelio elementų dalys[2]	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis

Darbų kiekius pateikė: ……..……

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

Darbų kiekius patikrino: ……...……

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

1 priedo tęsinys

(1.3 lentelė. Per mėnesį atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašo užpildymo pavyzdys)

VĮ „*Marijampolės RK*“ *Vilkaviškio kelių tarnyba*
***magistraliniuose* keliuose**

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ SĄRAŠAS

(pagal darbų grupes)

***200 2* m. *birželio* mėn.**

Darbų grupė	Kelio elementų dalys	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
6.1	*1.2*	*Žolės pjovimas šlaituose*	*100 m²*	*1240,00*
	1.4	*Žolės pjovimas šalikelėse*	*100 m²*	*320,00*
	2.1	*A/b dangos valymas*	*100 m²*	*750,00*
…….	…….	……	……	……...
…….	…….	……	……	……...
6.3	*6.4*	*Ženklų skydų pataisymas*	*vnt.*	*15*
…….	…….	……	……	……...
…….	…….	……	……	……...
6.4	*8.2*	*Signalinių stulpelių (plastikinių) pastatymas*	*vnt.*	
	8.2	*Sugadintų plastikinių atšvaitų pakeitimas*	*vnt.*	
…….	…….	……	…….	……...
…….	…….	……	…….	……...
6.5	*5.5*	*Pavėsinių valymas*	*100 m²*	*14,40*
	5.6	*Tualetų valymas*		*126,00*
…….	…….	……	…….	……...
6.6	–	*KOSIS priežiūra*	*vnt.*	*1*
…….	…….	……	…….	……...
6.7	*8.2*	*Sulaužytų signalinių stulpelių pakeitimas*	*vnt.*	*5*
	9.1	*Audros išverstų medžių pašalinimas*	*vnt.*	*11*
…….	…….	……	…….	……...
6.8	*4.1*	*Pralaidų valymas*	*pralaida*	*6.8*

Darbų kiekius pateikė:_____*(parašas)*_____
Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

Darbų kiekius patikrino: _____*(parašas)*_____
Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

1 priedo tęsinys

(1.4 lentelė. Atliktų per mėnesį / nuo metų pradžios nusidėvėjimą mažinančių KP darbų kaupiamojo žiniaraščio užpildymo pavyzdys)

Sąmatos Nr. 14 eilutė	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Suma Lt	1 mėn. (balandis)		2 mėn. (gegužė)		Nuo metų pradžios	
						Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
1.	*KP 6.3 – 10*	*Sulaužytų arba deformuotų*									
		metalinių atramų pakeitimas	*vnt.*	*26*	*4026,36*	*6*	*926,16*	*6*	*926,16*	*12*	*1852,32*
2.	*KP 6.4 – 8*	*Kelio ženklų skydų pakeitimas*								*6*	
		naujais rankiniu būdu, kai									
		skydai tvirtinami prie dvistiebių									
		atramų ir skydų kraštinė									
		ilgesnė kaip vienas metras	*vnt.*	*13*	*3153,48*	*3*	*727,73*	*3*	*727,73*		*1455,46*
		Iš viso:			*7179,84*		*1656,89*		*1656,89*		*3313,78*
		Statybvietės darbuotojų d. u.	*%*	*17,3*	*95,93*		*22,14*		*22,14*		*44,28*
		Iš viso tiesioginių išlaidų			*7275,77*		*1679,03*		*1679,03*		*3358,06*
		Pridėtinės išlaidos (nuo 554,52 Lt)	*%*	*70*	*388,16*		*89,57*		*89,57*		*179,14*
		Socialinio draudimo išlaidos	*%*	*31*	*201,64*		*46,53*		*46,53*		*93,06*
		Kitos išlaidos	*%*	*3*	*218,27*		*50,37*		*50,37*		*100,74*
		Iš viso:			*8083,84*		*1916,53*		*1916,53*		*3833,06*
		Pelnas	*%*	*8*	*646,71*		*153,32*		*153,32*		*306,64*
		Iš viso:			*8730,55*		*2069,85*		*2069,85*		*4139,70*
		Pridėtinės vertės mokestis	*%*	*18*	*1571,50*		*372,57*		*372,57*		*745,14*
		Iš viso:			*10302,05*		*2442,42*		*2442,42*		*4884,84*

1 priedo tęsinys

1.4 lentelė (2 lapas)

Sąmatos Nr. *14* eilutė	3 mėn. (birželis)		Nuo metų pradžios		4 mėn. (liepa)		Nuo metų pradžios						Skirtumas	
	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
1.													*0*	*0*
	6	*926,16*	*18*	*2778,48*	*8*	*1247,88*	*26*	*4026,36*						
													0	*0*
2.									–	–				
	3	*727,73*	*9*	*2183,19*	*4*	*970,29*	*13*	*3153,48*					*0*	*0*
		1656,89		*4970,67*		*2209,17*		*7179,84*					*0*	*0*
		22,14		*66,42*		*29,51*		*95,93*					*0*	*0*
		1679,03		*5037,09*		*2238,68*		*7275,77*					*0*	*0*
		89,57		*268,71*		*119,45*		*388,16*					*0*	*0*
		46,53		*139,59*		*62,05*		*201,64*					*0*	*0*
		50,37		*151,11*		*67,16*		*218,27*					*0*	*0*
		1916,53		*5749,59*		*2334,25*		*8083,84*					*0*	*0*
		153,32		*459,96*		*186,75*		*646,71*					*0*	*0*
		2069,85		*6209,55*		*2521,00*		*8730,55*					*0*	*0*
		372,57		*1117,71*		*453,79*		*1571,50*					*0*	*0*
		2442,42		*7327,26*		*2974,79*		*10302,05*					*0*	*0*

Žiniaraštį užpildė:_____*(parašas)*_____

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

_____

2 priedas

KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO IR ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITŲ DOKUMENTAI

(2.1 lentelė. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo pavyzdinė forma)

VĮ „……..“

…….. m. …….. METŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ RODIKLIAI LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUM

Magistraliniai keliai – ……...…km
Krašto keliai – ……..…… km
Rajoniniai keliai – …….. km

(tūkst. Lt)

DARBŲ IR KELIŲ RŪŠYS	FAKTINĖS IŠLAIDOS											Faktinės išlaidos (Su PVM)	Skirtos finansavimo apimtys	REZULTATAS ± (Finansavimo apimtys minus faktinės išlaidos su PVM)
	Iš visų viso	Iš jų:												
		Tiesioginės išlaidos						Netiesioginės išlaidos						
		Iš viso	Tm. skaičiuje:					Iš viso	Tm. skaičiuje:					
			Darbo užmok.		Medžiagos	Transportas ir mechanizmai			Soc. draudimo	Pridėtinės	Kitos			
			Iš viso	Statybv. darbuot. d. u.		Nuosavi	Samdomi							
Vertės nekeičiantys KP darbai iš viso:														
Tm. sk.: magistraliniuose keliuose														
krašto keliuose														
rajoniniuose keliuose														
Nusidėvėjimą mažinantys KP														

darbai iš viso:														
Tm. sk.: magistraliniuose keliuose														
krašto keliuose														
rajoniniuose keliuose														
Iš visų viso:														
Tm. sk.: magistraliniuose keliuose														
krašto keliuose														
rajoniniuose keliuose														

VĮ „……..“ direktoriaus pavaduotojas ……..…

parašas, vardas ir pavardė

Užpildė:……

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

2 priedo (tęsinys)

(2.1 lentelė. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių užpildymo pavyzdys)

VĮ „*Tauragės RK*“

200 2 METŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI
SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Magistraliniai keliai – *159,70* km
Krašto keliai – *643,50* km
Rajoniniai keliai – *1682,80* km

(tūkst. Lt)

DARBŲ IR KELIŲ RŪŠYS	FAKTINĖS IŠLAIDOS											Faktinės išlaidos (Su PVM)	Skirtos finansavimo apimtys	REZULTATAS ± (Finansavimo apimtys minus faktinės išlaidos su PVM)
	Iš visų viso	Iš jų:												
		Tiesioginės išlaidos						Netiesioginės išlaidos						
		Iš viso	Tm. skaičiuje:					Iš viso	Tm. skaičiuje:					
			Darbo užmok.		Medžiagos	Transportas ir mechanizmai			Soc. draudimo	Pridėtinės	Kitos			
			Iš viso	Statybv. darbuot. d. u.		Nuosavi	Samdomi							
Vertės nekeičiantys KP darbai iš viso:	8387,1	6090,3	1551,3	329,4	1781,4	2367,6	390,0	2296,8	566,1	1434,6	296,1	9896,8	9060,0	–836,8
Tm. sk.: magistraliniuose keliuose	944,1	685,8	188,4	36,9	198,0	255,0	44.4	258,3	63,9	161,4	33,0	1114,0	1020,0	–94,0
krašto keliuose	3278,1	2386,5	653,1	107,7	699,0	889,2	145,2	891,6	219,9	557,1	114,6	3868,2	3519,0	–349,2
rajoniniuose keliuose	4164,9	3018,0	709,8	184,8	884,4	1223,4	200,4	1146,9	282,3	716,1	148,5	4914,6	4521,0	–393,6
Nusidėvėjimą mažinantys KP darbai iš viso:	3393,9	2464,5	627,9	133,2	720,9	957,9	157,8	929,4	229,2	580,5	119,7	4004,8	3666,0	–338,8
Tm. sk.: magistraliniuose	380,4	275,7	75,9	15,0	79,5	102,3	18,0	104,7	26,1	65,4	13,5	448,9	411,0	–37,9

keliuose														
krašto keliuose	1324,5	963,9	264,0	43,5	282,3	358,8	58,8	360,6	88,50	225,6	46,5	1562,9	1422,0	–140,9
rajoniniuose keliuose	1689,0	1224,9	288,0	74,7	359,1	496,8	81,0	464,1	114,9	289,5	59,7	1993,0	1833,0	–160,0
Iš visų viso:	11781,0	8554,8	2179,2	462,6	2502,3	3325,5	547,8	3226,2	795,3	2015,1	415,8	13901,6	12726,0	–1175,6
Tm. sk.: magistraliniuose keliuose	1324,5	961,5	264,3	51,9	277,5	357,3	62,4	363,0	89,7	226,8	46,5	1562,9	1431,0	–131,9
krašto keliuose	4602,6	3350,4	917,1	151,2	981,3	1248,0	204,0	1252,2	308,4	782,7	161,1	5431,1	4941,0	–490,1
rajoniniuose keliuose	5853,9	4242,9	997,8	259,5	1243,5	1720,2	281,4	1611,0	397,2	1005,6	208,2	6907,6	6354,0	–553,6

VĮ „*Telšių RK*“ direktoriaus pavaduotojas _____*(parašas)*_____
parašas, vardas ir pavardė

Užpildė_____*(parašas)*_____
pareigos, parašas, vardas ir pavardė

2 priedo tęsinys

(2.2 lentelė. Įmonės magistraliniuose keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaita pavyzdinė forma)

VĮ „. “ MAGISTRALINIŲ KELIŲ KM
ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	**Kelio elementas**		**Atlikta darbų**	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
6.1.	**Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą**	–	–	–	–
	Valymas:				
	1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga	1000 m²		1000 m²	
	1.2.1. Šlaitų	km kelio		1000 m²	
	1.3.1. Griovių	km kelio		1000 m²	
	1.4.1. Šalikelių	km kelio		1000 m²	
	2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono; } 2.3.1. Grindinių; 3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga	1000 m²		1000 m²	
	3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų	1000 m²		1000 m²	
	3.3.1. Kelkraščių su vejos danga	1000 m²		1000 m²	
	5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga	1000 m²/vnt.		1000 m²	
	5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga	1000 m²/vnt.		100 m²	
	6.1.1. Salelių kelio ženklams	100 vnt.		100 m²	
	6.3.1. Atramų kelio ženklams	100 vnt.		100 m²	
	6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų	100 vnt.		100 m²	
	8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų – sijinių	1000 m		1000 m	
	– parapetinių	1000 m		1000 m	
	– trosinių	1000 m		1000 m	
	8.2.1-1. Signalinių stulpelių: – plastikinių	100 vnt.		100 vnt.	
	– gelžbetoninių	100 vnt.		100 vnt.	
	8.3.1. Tvorų	1000 m		1000 m	

	12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus	100 vnt.		1000 m²	
	Žolės pjovimas:				
	1.1.5. Skiriamosiose juostose	–	–	1000 m²	
	1.2.4. Šlaituose	1000 m²		1000 m²	
	1.3.4. Grioviuose	1000 m²		1000 m²	
	1.4.8. Šalikelėse	1000 m²		1000 m²	
	3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga; } 5.2.4. Salelėse kelio ženklams	–	–	1000 m²	
	Krūmų kirtimas:				
	1.2.4. Šlaituose	–	–	100 m²	
	1.3.4. Grioviuose	–	–	100 m²	
	1.4.2. Šalikelėse	–	–	100 m²	

[1)] darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01 [2.5]; darbų grupės – nurodytas sutarties prieduose;
[2)] šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1–6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius) 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);
* SMV kiekiai įrašomi, pridedant prilygintų magistraliniams krašto kelių SMV kiekius.

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (2 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Išplovų užtaisymas: 1.2.2. Šlaituose	–	–	m³	
	Sąnašų pašalinimas: 4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių, šulinėlių	1000 m		m³	
	8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų	–	–	m³	
	Kiti darbai: 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2 ir kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m²	
	2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dan- 3.1.3 gose ir kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m	
	3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisymas kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas)	–	–	1000 m²	
	**	–	–		
		–	–		
6.2.	**Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą**	–	–	–	–
	Sniego valymas nuo: 1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų	1000 m²		1000 m²	
	1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų	1000 m²		1000 m²	
	1.3.5. Griovių	–	–	1000 m²	
	2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais; 5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga	–	–	1000 m²	
	5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga	–	–	1000 m²	
	5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui	10 vnt./100 m²		100 m²	
	5.4.5. Poilsio aikštelių	1000 m²		100 m²	
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų,	10 vnt.		100 m²	
	5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių	10 vnt.		100 m²	
	5.6.7. Tualetų	10 vnt.		100 m²	

	5.9.4. Laiptų	100 m		100 m²	
	5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų	100 m		100 m²	
	5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių	vnt.		100 m²	
	6.4.1-4. Ženklų skydų	–	–	100 m²	
	8.1.1-3. Apsauginių atitvarų	–	–	100 m²	
	8.2.1-2. Signalinių stulpelių	–	–	100 vnt.	
	10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų	1000 m²/ km		1000 m²	
	11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių	1000 m²		1000 m²	
	11.2.6. Šalitilčių	1000 m²		1000 m²	
	12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	–	–	1000 m²	
	Barstymas: 2.1.15. Asfalto ir betono dangų; } 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų; 11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių; 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	– <

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (3 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Priežiūra per polaidį:				
	4.1.6. Pralaidų	vnt.		100 m³	
	4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	1 pralaidai		100 m³	
	4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	vnt.		vnt.	
	4.4.3. Greitviečių, latakų	1000 m		100 m	
	Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:				
	8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių	–	–	100 m	
	8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių	–	–	100 m	
	8.2.2-7. Signalinių gairių	–	–	100 vnt.	
	Kiti darbai:				
	2.1.2, 2.3.2. Laikinas išdaužų užtaisymas				
	**	–	–		
		–	–		
6.3.	**Sugadintų ženklų atstatymas**	–	–	–	–
	Atstatymas:				
	6.4.3-1. Standartinių ženklų	100 vnt.		vnt.	
	6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m	100 vnt.		vnt.	
	**	–	–		
		–	–		
		–	–		
6.4.	**Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas**	–	–	–	–
	Pastatymas:				
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	Pakeitimas:				
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.1.3-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir sig-nalinių stulpelių atšvaitų	–	–	vnt.	

	(metalinių, plastikinių)				
	8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios plėvelės			m²	
	**	–	–		
		–	–		
6.5.	**Pakelės statinių ir želdinių priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas:				
	5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui	–	–	100 m²	
	5.4.1. Poilsio aikštelių	–	–	100 m²	
	5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	100 m²	
	5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos	–	–	100 m²	
	5.7.2. Šiukšlių dėžių	100 vnt.		100 vnt.	
	5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	100 m²	
	5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos	–	–	100 m²	
	10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	1000 m²	
	9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų; } 9.1.3. Gyvatvorių	100 m²		100 m²	
	9.2.1 – (3,4). Gėlynų	100 m²		100 m²	

[1), 2),] * žr. 3.3 dalies pirmą lapą

[3)] išvardinti

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys
2.2 lentelė (4 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	**	–	–		
		–	–		
6.6.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra**	–	–	–	–
	Priežiūra: KOSIS	vnt.		vnt.	
	Apšvietimo įrenginių	vnt.		vnt.	
	Eismo apskaitos įrenginių	vnt.		vnt.	
	Kitų kelio įrenginių[3)]	vnt.		vnt.	
6.7.	**Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas**	–	–	–	–
	Vejos dangų sutvarkymas:				
	1.1.2-1. Skiriamosiose juostose	–	–	100 m²	
	3.3.2-1. Kelkraščiuose	–	–	100 m²	
	Pakeitimas:				
	6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų	–	–	vnt.	
	6.4.3-4. Kelio ženklų	–	–	vnt.	
	8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų	–	–	100 m	
	8.2.2-3. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-4. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	11.4.4-3 Tiltų turėklų	–	–	100 m	
	**	–	–		
		–	–		
		–	–		
6.8.	**Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas: 4.1.1. Pralaidų	–	–	vnt./m³	
	4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	–	–	100 m/m³	

	11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies	–	–	1000 m²	
	11.2.1. Šalitilčių	–	–	1000 m²	
	11.3.1. Apsauginių atitvarų	100 m		1000 m²	
	11.4.1. Turėklų	100 m		100 m	
	11.5.1. Patilčių, kūgių	1000 m²		1000 m²	
	11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais	1000 m²		1000 m²	
	Išplovų sutvarkymas: 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	m³	
	11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	m³	
	Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas): 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	m³	
	11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens surinkimo šulinėlių	–	–	m³/m³	
	11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	m³	
	Deformacinių pjūvių priežiūra: 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	m		m	
	11.2.3. Šalitilčiuose	m		m	
	Medinės dangos priežiūra: 11.2.4. Šalitilčiuose	m²		m²	

[1), 2),] * žr. 3.3 dalies pirmą lapą,
** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (5 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Metalinių elementų priežiūra				
	11.2.5. Šalitilčiuose	m²		m²	
	Perdažymas:				
	11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų	–	–	10 m	
	11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	10 m	
	Įtvirtinimų sustiprinimas:				
	11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	vnt.	
	Krūmų kirtimas:				
	11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	
	Žolės pjovimas:				
	11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	
	**	–	–		
		–	–		
6.9.	**Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas**	–	–	–	–
	Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų ištaisymas:***				
	1.1.2. Skiriamosiose juostose	–	–	m² (m²)	
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³ (m³)	
	1.4.3. Šalikelėse	–	–	m³(m³)	
	3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga	–	–	m³(m³)	
	5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja	–	–	m³(m³)	
	6.1.2. Salelėse kelio ženklams	–	–	m³(m³)	
	12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus	–	–	m²/m³ (m³/m³)	
	Susikaupusio grunto pašalinimas:				
	1.1.3. Skiriamosiose juostose	–	–	100 m/m³	
	1.3.2. Grioviuose	–	–	100 m/m³	
	Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:				

	1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose: – vamzdžių	–	–	m	
	– šulinėlių	–	–	vnt.	
	4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių	–	–	m/m³	
	4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos, šulinėlių	–	–	vnt.	
	4.4.2. Greitviečių, latakų	–	–	m/m³	
	Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas:*** 1.2.3. Šlaituose	–	–	m²/m³ (m²/m³)	
	1.3.3. Grioviuose	–	–	m²/m³ (m²/m³)	
	Sankasos briaunų atstatymas: 3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų	km		m²	
	3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių briaunų	km		m²/m³	
	**	–	–		
		–	–		
		–	–		

[1], * žr. 3.3 dalies pirmą lapą
** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (6 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
6.10.	**Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas**	–	–	–	–
	Išdaužų užtaisymas:				
	2.1.2. Asfalto dangose	1000 m²		10 m²	
	2.1.3. Betono dangose	1000 m²		10 m²	
	2.3.2. Grindiniuose	1000 m²		10 m²	
	3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto	1000 m²		10 m²	
	5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	m²	
	Plyšių užtaisymas:				
	2.1.6-(1,2,3) Asfalto dangose	–	–	10 m	
	2.1.6-4. Betono dangose	–	–	10 m	
	3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m	
	5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	10 m	
	Bangų, slinkčių, provėžų, nelygumų ištaisymas:				
	2.1.7, 2.1.13. Asfalto dangose	–	–	1000 m²	
	2.3.3. Grindiniuose	–	–	1000 m²	
	3.1.4,3.1.8. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²	
	Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas:				
	2.1.8. Asfalto dangose	–	–	1000 m²	
	2.1.9. Betono dangose	–	–	1000 m²	
	3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²	
	Šiurkštumo padidinimas/ /nusidėvėjimo atstatymas:				
	2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	
	2.1.11. Betono dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	
	3.1.6, 3.1.9 Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²/1000 m²	
6.11.	**Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas**	–	–	–	–
	Išdaužų užtaisymas:***				

	3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų,	–	–	1000 m² (1000 m²)	
	Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas: 3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	– –	– –	 1000 m²	
6.12.	**Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas:*** 6.3.4-(1,2). Atramų	– –	– –	 vnt.(vnt.)	
	6.4.3-3. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	
	Trūkstamų pastatymas:*** 6.3.4-(3,4). Atramų	– –	– –	 vnt. (vnt.)	
	6.4.3-4. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	
[1],* žr. 3.3 dalies pirmą lapą *** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)					

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (7 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
6.13.	**Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas:*** 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m(m)	
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	
	Trūkstamų pastatymas: 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m	
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	
6.14.	**Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas**	–	–	–	–
	Dangų remontas: 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m²	
	5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga	–	–	m²	
	10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	m²	
	Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas: 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m	
	5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis	–	–	m	
	Stogų, sienų remontas: 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	m²	
	5.6.4. Tualetų	–	–	m²	
	Durų ir pertvarų remontas: 5.6.5. Tualetų	–	–	vnt./m²	
	Paviršių perdažymas: 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	vnt./m²	
	5.6.6. Tualetų	–	–	vnt./m²	

	5.7.3. Šiukšlių dėžių	–	–	vnt./m²	
	5.8.1. Lauko baldų	100 vnt.		m²	
	5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m²	
	5.10.1-3. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	
	Remontas ir pakeitimas: 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.8.2. Lauko baldų	–	–	vnt.	
	5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m	
	5.10.1-2. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	

[1),]* žr. 3.3 dalies pirmą lapą
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (8 lapas)
magistraliniai keliai

Darbųgrupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	Želdinių sodinimas:				
	9.1.4-1. Krūmų	–	–	vnt.	
	9.1.4-2. Medžių	–	–	vnt.	
	9.2.1-2. Gėlynų	–	–	m²	
	**	–	–		
		–	–		
6.15.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas**	–	–	–	–
	Įrenginių remontas:				
	KOSIS	–	–	vnt.	–
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	
	Apšvietimo	–.	–	vnt.	
	Kitų kelio įrenginių	–	–	vnt.	
	Naujų įrenginių pastatymas:				
	KOSIS	–	–	vnt.	
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	
	Apšvietimo	–	–	vnt.	
	Kitų įrenginių	–	–	vnt.	
6.16.	**Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas**	–	–	–	–
	Defektų ištaisymas:***				
	4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų	–	–	m³ (m³)	
	4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų	–	–	m (m)	
	4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas (jų poslinkių ištaisymas)	–	–	vnt.(vnt.)	
	4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių pažaidų	–	–	m² (m)	
	11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų	–	–	m (m)	
	11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų	–	–	m (m)	
	11.4.4. Tiltų turėklų	–	–	m (m)	

	Dangos defektų pašalinimas:*** 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	100 m²(100 m²)	
	11.2.2. Šalitilčiuose	–	–	100 m²(100 m²)	
	11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	100 m²(100 m²)	
	Sutvirtinimų atstatymas:*** 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	100 m²(100 m²)	
	11.5.4. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²(100 m²)	
	**	–	–		
		–	–		

[1],* žr. 3.3 dalies pirmą lapą
** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

Papildymai ir paaiškinimai .....
.....
.....

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

2 priedo tęsinys

(2.2 lentelė. Įmonės magistraliniuose keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaitos užpildymo pavyzdys)

VĮ „ *Vilniaus RK“* MAGISTRALINIŲ KELIŲ *196,15* KM
ATLIKTŲ PER 200*2* M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
6.1.	**Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą**	–	–	–	–
	Valymas:				
	1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga	1000 m²	174,210	1000 m²	696,840
	1.2.1. Šlaitų	km kelio	196,15	1000 m²	2575,64
	1.3.1. Griovių	km kelio	196,15	1000 m²	53,405
	1.4.1. Šalikelių	km kelio	196,15	1000 m²	1976,300
	2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono; } 2.3.1. Grindinių; 3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga	1000 m²	1889,615	1000 m²	2818,75
	3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų	1000 m²	575,250	1000 m²	689,34
	3.3.1. Kelkraščių su vejos danga	1000 m²	54,375	1000 m²	89,761
	5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga	1000 m²/vnt.	1,215	1000 m²	4,860
	5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga	1000 m²/vnt.	0,150	100 m²	6,00
	6.1.1. Salelių kelio ženklams	100 vnt.	7,52	100 m²	6,75
	6.3.1. Atramų kelio ženklams	100 vnt.	20,15	100 m²	4,35
	6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų	100 vnt.	12,75	100 m²	27,53
	8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų: – sijinių	1000 m	25,785	1000 m	51,560
	– parapetinių	1000 m	1,050	1000 m	2,625
	– trosinių	1000 m	3,470	1000 m	6,940
	8.2.1-1. Signalinių stulpelių: – plastikinių	100 vnt.	71,67	100 vnt.	143,34
	– gelžbetoninių	100 vnt.	3,64	100 vnt.	2,75

	8.3.1. Tvorų	1000 m	9,470	1000 m	1,375
	12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus	100 vnt.	3,10	1000 m²	2,25
	Žolės pjovimas:				
	1.1.5. Skiriamosiose juostose	–	–	1000 m²	522,63
	1.2.4. Šlaituose	1000 m²	2164,342	1000 m²	8657,368
	1.3.4. Grioviuose	1000 m²	150,740	1000 m²	371,783
	1.4.8. Šalikelėse	1000 m²	1386,976	1000 m²	2773,952
	3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga; 5.2.4. Salelėse kelio ženklams }	–	–	1000 m²	225,580
	Krūmų kirtimas:				
	1.2.4. Šlaituose	–	–	100 m²	35,00
	1.3.4. Grioviuose	–	–	100 m²	31,20
	1.4.2. Šalikelėse	–	–	100 m²	14,10

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (2 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	Išplovų užtaisymas:				
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³	965
	Sąnašų pašalinimas:				
	4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių, šulinėlių	1000 m	4,69	m³	145
	8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų	–	–	m³	1935
	Kiti darbai:				
	2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2. ir kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m²	17,9
	2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dangose ir 3.1.3 kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m	26,1
	3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisymas kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas)	–	–	1000 m²	152,000
	Kelkraščių, apželdintų veja, atstatymas	–	–	*1000 m²*	*2,500*
6.2.	**Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą**	–	–	–	–
	Sniego valymas nuo:				
	1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų	1000 m²	3,50	1000 m²	36,50
	1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų	1000 m²	5,71	1000 m²	85,65
	1.3.5. Griovių	–	–	1000 m²	29,351
	2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais; 5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga	–	–	1000 m²	13184,25
	5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga	–	–	1000 m²	26,450
	5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui	10 vnt./100 m²	11,5/35,4	100 m²	424,80
	5.4.5. Poilsio aikštelių	1000 m²	24,04	100 m²	1682,80
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų,	10 vnt.	1,7	100 m²	17,00
	5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių	10 vnt.	0,5	100 m²	5,55
	5.6.7. Tualetų	10 vnt.	2,2	100 m²	10,56
	5.9.4. Laiptų	100 m	1,70	100 m²	19,04

	5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų	100 m	0,66	100 m²	7,11
	5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių	vnt.	1	100 m²	0,50
	6.4.1-4. Ženklų skydų	–	–	100 m²	36,72
	8.1.1-3. Apsauginių atitvarų	–	–	100 m²	650,25
	8.2.1-2. Signalinių stulpelių	–	–	100 vnt.	215,01
	10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų	1000 m²/ km	28,60/14,3	1000 m²	42,050
	11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių	1000 m²	18,770	1000 m²	206,470
	11.2.6. Šalitilčių	1000 m²	3,940	1000 m²	19,700
	12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	–	–	1000 m²	13,810
	Barstymas: 2.1.15. Asfalto ir betono dangų; 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų; 11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių; 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	– }	–	1000 m²	28828,23
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių; 5.6.7. Tualetų; 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių; 5.10.3. Priėjimų prie šulinių; 11.2.6. Šalitilčių	– }	–	100 m²	4360,05

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (3 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	Priežiūra per polaidį:				
	4.1.6. Pralaidų	vnt.	115	100 m³	8,95
	4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	1 pralaidai	81	100 m³	32,81
	4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	vnt.	45	vnt.	39
	4.4.3. Greitviečių, latakų	100 0m	9,420	100 m	122,46
	Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:				
	8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių	–	–	100 m	3,50
	8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių	–	–	100 m	11,3
	8.2.2-7. Signalinių gairių	–	–	100 vnt.	0,70
	Kiti darbai:				
	2.1.2, 2.3.2. *Laikinas išdaužų užtaisymas*	–	–	*10 m²*	*75,0*
		–	–		
6.3.	**Sugadintų ženklų atstatymas**	–	–	–	–
	Atstatymas:				
	6.4.3-1. Standartinių ženklų	100 vnt.	12,10	vnt.	27
	6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m	100 vnt.	2,95	vnt.	4
	Atramų atstatymas	–	–	*vnt.*	*13*
		–	–		
6.4.	**Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas**	–	–	–	–
	Pastatymas:				
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	10
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	0
	Pakeitimas:				
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	–
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	75
	8.1.3.-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir signalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plastikinių)	–	–	vnt.	127
	8.2.2-5. Plastikinių atšvaitų	–	–	vnt.	0

	8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios plėvelės			m²	45
	Atitvarų stulpelių atstatymas	–	–	*vnt.*	*51*
		–	–		
6.5.	**Pakelės statinių ir želdinių priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas:				
	5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui	–	–	100 m²	177,50
	5.4.1. Poilsio aikštelių	–	–	100 m²	961,60
	5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–		100 m²	59,70
	5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos	–	–	100 m²	19,80
	5.7.2. Šiukšlių dėžių	100 vnt.	1,45	100 vnt.	36,25
	5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	100 m²	28,08
	5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos	–	–	100 m²	0,35
	10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	1000 m²	171,60
	9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų; } 9.1.3. Gyvatvorių	100 m²	1285,00	100 m²	3858,00
	9.2.1-(3,4). Gėlynų	100 m²	0,20	100 m²	0,80

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (4 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	Laikinas išdaužų užtaisymas pėsčiųjų ir dviračių takuose	-	–	*1000 m²*	*0,750*
6.6.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra**	–	–	–	–
	Priežiūra:				
	KOSIS	vnt.	2	vnt.	2
	Apšvietimo įrenginių	vnt.	55	vnt.	55
	Eismo apskaitos įrenginių	vnt.	3	vnt.	3
	Kitų kelio įrenginių	vnt.	4	vnt.	4
6.7.	**Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas**	–	–	–	–
	Vejos dangų sutvarkymas:				
	1.1.2-1. Skiriamosiose juostose	–	–	100 m²	0,95
	3.3.2-1. Kelkraščiuose	–	–	100 m²	2,78
	Pakeitimas:				
	6.3.4-(1,2), kelio ženklų atramų			vnt.	23
	6.4.3-4 kelio ženklų	–	–	vnt.	55
	8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų			100 m	1,47
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių			vnt.	0
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	152
	11.4.4-3 Tiltų turėklų	–	–	100 m	0,55
	Pėsčiųjų perėjų įrengimas	–	–	*vnt.*	*2*
6.8.	**Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas:				
	4.1.1. Pralaidų	–	–	vnt./m³	57/29,5
	4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	–	–	100 m/m³	2,00/67
	11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies	–	–	1000 m²	206,407

11.2.1. Šalitilčių	–	–	1000 m²	64,683
11.3.1. Apsauginių atitvarų	1000 m	7,81	1000 m²	124,80
11.4.1. Turėklų	100 m	25,77	100 m	51,54
11.5.1. Patilčių, kūgių	1000 m²	20,54	1000 m²	51,35
11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais	1000 m²	0,3	1000 m²	0
Išplovų sutvarkymas: 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	m³	31,50
11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	m³	17,30
Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas): 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	m³	0,75
11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens nuleidimo šulinėlių	–	–	m³ / m³	24,60/9,20
11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	m³	6,20
Deformacinių pjūvių priežiūra: 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	m	357,00	m	535,00
11.2.3. Šalitilčiuose	m	61,00	m	61,00
Medinės dangos priežiūra:				
11.2.4. Šalitilčiuose	m²	37	m²	0

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (5 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	Metalinių elementų priežiūra 11.2.5. Šalitilčiuose	m²	12	m²	12
	Perdažymas: 11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų	-–	–	10 m/10 m²	104,8/52,4
	11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	10 m	191,5
	Įtvirtinimų sustiprinimas: 11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	vnt.	31
	Krūmų kirtimas: 11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	10,40
	Žolės pjovimas: 11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	45,00
	Šalitilčių dangos pakeitimas	–	–	*100 m²*	*0,9*
6.9.	**Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas**	–	–	–	–
	Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų ištaisymas: 1.1.2. Skiriamosiose juostose	–	–	m² (m²)	105 (34)
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³ (m³)	1070 (129)
	1.4.3. Šalikelėse	–	–	m³ (m³)	37 (2)
	3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga	–	–	m³ (m³)	108 (7,8)
	5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja	–	–	m³ (m³)	15 (1,2)
	6.1.2. Salelėse kelio ženklams	–	–	m³ (m³)	88 (0)
	12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus	–	–	m²(m³) m²(m³)	317/95 (25/7)
	Susikaupusio grunto pašalinimas: 1.1.3. Skiriamosiose juostose	–	–	100 m/m³	50,0/750
	1.3.2. Grioviuose	–	–	100 m/m³	45,0/212,5
	Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas: 1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose:	–	–	–	–

	– vamzdžių	–	–	m	52
	– šulinėlių	–	–	vnt.	3
	4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių	–	–	m/m³	38,6/9,65
	4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	–	–	vnt.	5
	4.4.2. Greitviečių, latakų	–	–	m/m³	21/3,15
	Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas: 1.2.3. Šlaituose	–	–	m²/m³ (m²/m³)	216,5/32,5 (14,8/0,9)
	1.3.3. Grioviuose	–	–	m²/m³ (m²/m³)	571/85,6 (0)
	Sankasos briaunų atstatymas: 3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų	km	98,80	m²	4250
	3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių briaunų	km	27,60	m²/m³	3456/437
	Griovių įrengimas	–	–	*100 m*	*3,50*
	Nuovažų su pralaidomis įrengimas	–	–	*vnt.*	*2*
6.10.	**Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas**		–	–	–
	Išdaužų užtaisymas: 2.1.2. Asfalto dangose	1000 m²	1645,00	10 m²	4,57
	2.1.3. Betono dangose	1000 m²	124,297	10 m²	0
	2.3.2. Grindiniuose	1000 m²	0	10 m²	0

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (6 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto	1000 m^2	29,43	10 m²	15,6
	5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	10 m²	0
	Plyšių užtaisymas: 2.1.6-(1,2,3). Asfalto dangose	–	–	10 m	47,2
	2.1.6-4. Betono dangose	–	–	10 m	0
	3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m	5,8
	5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	10 m	0
	Bangų, slinkčių, provėžų, nelygumų ištaisymas: 2.1.7, 2.1.13. Asfalto dangose	–	–	1000 m²	75,472
	2.3.3. Grindiniuose	–	–	1000 m²	0
	3.1.4,3.1.8. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²	0
	Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas: 2.1.8. Asfalto dangose	–	–	1000 m²	6,950
	2.1.9. Betono dangose	–	–	1000 m²	0
	3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²	0
	Šiurkštumo padidinimas/ / nusidėvėjimo atstatymas: 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	8,870/11,580
	2.1.11. Betono dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	0/0
	3.1.6, 3.1.9 Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²/1000 m²	0/0
6.11.	**Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas**	–	–	–	–
	Išdaužų užtaisymas: 3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų,	–	–	1000 m² (1000 m²)	52,53 (1,18)
	Bangų, provėžų, įdubų skersinių nuolydžių ištaisymas: 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	–	–	1000 m² (1000 m²)	1723,07 (29,45)

	Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas: 3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	–	–	1000 m²	35,92
6.12.	**Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas: 6.3.4-(1,2). Atramų	–	–	vnt.(vnt.)	173(51)
	6.4.3-3. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	197/10,45 (43/0,23)
	Trūkstamų pastatymas: 6.3.4-(3,4). Atramų	–	–	vnt.	65(12)
	6.4.3-4. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	65/3,64 (12/0,67)

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (7 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
6.13.	**Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas: 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m(m)	168(17)
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	0
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	459
	Trūkstamų pastatymas: 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m	75
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	0
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	0
6.14.	**Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas**	–	–	–	–
	Dangų remontas: 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m²	75,80
	5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga	–	–	m²	245,0
	10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	m²	103,0
	Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas: 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m	695
	5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis	–	–	m	102
	Stogų, sienų remontas: 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	m²	460,7
	5.6.4. Tualetų	–	–	m²	137,4
	Durų ir pertvarų remontas: 5.6.5. Tualetų	–	–	vnt./m²	12/28,40
	Paviršių perdažymas: 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	vnt./m²	13/675

	5.6.6. Tualetų	–	–	vnt./m²	22/407
	5.7.3. Šiukšlių dėžių	–	–	vnt./m²	153/52,2
	5.8.1. Lauko baldų	100 vnt.		m²	11,8
	5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m²	87,5
	5.10.1-3. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	1
	Remontas ir pakeitimas: 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių	– –	– –	 vnt.	 15
	5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	3
	5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	0
	5.8.2. Lauko baldų	–	–	vnt.	15
	5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m	10
	5.10.1-2. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	0
	Želdinių sodinimas: 9.1.4-1. Krūmų	– –	– –	 vnt.	 67

2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (8 lapas)
magistraliniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	9.1.4-2. Medžių	–	–	vnt.	24
	9.2.1-2. Gėlynų	–	–	m²	0
	Kelmų išrovimas	–	–	*vnt.*	*3*
6.15.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas**	–	–	–	–
	Įrenginių remontas: KOSIS	–	–	vnt.	0
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	1
	Apšvietimo	–.	–	vnt.	0
	Kitų kelio įrenginių	–	–	vnt.	0
	Naujų įrenginių pastatymas: KOSIS	–	–	vnt.	1
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	2
	Apšvietimo	–	–	vnt.	10
	Kitų įrenginių	–	–	vnt.	5
6.16.	**Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas**	–	–	–	–
	Defektų ištaisymas: 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų	–	–	m^3(m^3)	1,5(0)
	4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų	–	–	m (m)	64(0)
	4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas (poslinkių ištaisymas)	–	–	vnt.(vnt.)	13 (35)
	4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių pažaidų	–	–	m² (m²)	37 (11)
	11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų	–	–	m (m)	650 (32)
	11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų	–	–	m (m)	1450 (29)
	11.4.4. Tiltų turėklų	–	–	m (m)	375 (39)
	Dangos defektų pašalinimas: 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	100 m² (100m²)	51,67(3,82)
	11.2.2. Šalitilčiuose	–	–		9,52(0,94)

				100 m² (100m²)	
	11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	100 m² (100m²)	3,72(0,63)
	Sutvirtinimų atstatymas: 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	100 m²(100 m²)	1,36 (0,52)
	11.5.4. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²(100 m²)	7,91 (0,18)
	Deformacinių pjūvių remontas	–	–	*m*	*49*

Papildymai ir paaiškinimai .....
.....
.....

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

2 priedo tęsinys

(2.3 lentelė. Įmonės krašto keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaita pavyzdinė forma)

VĮ „ .“ KRAŠTO KELIŲ KM
ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
6.1.	**Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą**	–	–	–	–
	Valymas:				
	1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga	1000 m²		1000 m²	
	1.2.1. Šlaitų	km kelio		1000 m²	
	1.3.1. Griovių	km kelio		1000 m²	
	1.4.1. Šalikelių	km kelio		1000 m²	
	2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono; } 2.3.1. Grindinių; 3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga	1000 m²		1000 m²	
	2.2.1. Žvyro dangų (žvyrkelių)	1000 m²		1000 m²	
	3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų	1000 m²		1000 m²	
	3.3.1. Kelkraščių su vejos danga	1000 m²		1000 m²	
	5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga	1000 m²/vnt.		1000 m²	
	5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga	1000 m²/vnt.		100 m²	
	6.1.1. Salelių kelio ženklams	1000 vnt.		100 m²	
	6.3.1. Atramų kelio ženklams	100 vnt.		100 m²	
	6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų	100 vnt.		100 m²	
	8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų: – sijinių	1000 m		1000 m	
	– parapetinių	1000 m		1000 m	
	– trosinių	1000 m		1000 m	
	8.2.1-1. Signalinių stulpelių: – plastikinių	100 vnt.		100 vnt.	
	– gelžbetoninių	100 vnt.		100 vnt.	

	8.3.1. Tvorų	1000 m		1000 m	
	12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus	100 vnt.		1000 m²	
	Žolės pjovimas: 1.1.5. Skiriamosiose juostose	–	–	1000 m²	
	1.2.4. Šlaituose	1000 m²		1000 m²	
	1.3.4. Grioviuose	1000 m²		1000 m²	
	1.4.8. Šalikelėse	1000 m²		1000 m²	
	3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga; } 5.2.4. Salelėse kelio ženklams	–	–	1000 m²	
	Krūmų kirtimas: 1.2.4. Šlaituose	–	–	100 m²	
	1.3.4. Grioviuose	–	–	100 m²	
	1.4.2. Šalikelėse	–	–	100 m²	

[1)] darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01[2.5]; darbų grupės – nurodytas sutartyje;

[2)] šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1-6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus: ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius; 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);

* SMV kiekiai įrašomi, pridedant prilygintų krašto keliams rajoninių kelių SMV kiekius.

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (2 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Išplovų užtaisymas:				
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³	
	Sąnašų pašalinimas:				
	4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių, šulinėlių	1000 m	–	m³	
	8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų	–	–	m³	
	Ruožų su iškylomis priežiūra				
	2.1.12. Asfalto dangose	–	–	100 m²	
	2.2.7. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	100 m²	
	3.1.7. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	100 m²	
	3.2.8. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	–	–	m³	
	Kiti darbai:				
	2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2 ir kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m²	
	2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dangose ir 3.1.3 kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m	
	2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų skersinių nuolydžių ištaisymas žvyro dangose (žvyrkeliuose) ir kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas)	–	–	1000 m²	
	**	–	–		
6.2.	**Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą**	–	–	–	–
	Sniego valymas nuo:				
	1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų	1000 m²		1000 m²	
	1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų	1000 m²		1000 m²	
	1.3.5. Griovių	–	–	1000 m²	
	2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais; 5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga	–	–	1000 m²	
	2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių)	–	–	1000 m²	
	5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga	–	–	1000 m²	

	5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui	10 vnt./100 m²		100 m²	
	5.4.5. Poilsio aikštelių	1000 m²		100 m²	
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų,	10 vnt.		100 m²	
	5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių	10 vnt.		100 m²	
	5.6.7. Tualetų	10 vnt.		100 m²	
	5.9.4. Laiptų	100 m		100 m²	
	5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų	100 m		100 m²	
	5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių	vnt.		100 m²	
	6.4.1-4. Ženklų skydų	–	–	100 m²	
	8.1.1-3. Apsauginių atitvarų	–	–	100 m²	
	8.2.1-2. Signalinių stulpelių	–	–	100 vnt.	
	10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų	1000 m² /km		1000 m²	
	11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių	1000 m²		1000 m²	
	11.2.6. Šalitilčių	1000 m²		1000 m²	
	12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	–	–	1000 m²	
	Barstymas: 2.1.15. Asfalto ir betono dangų; } 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų; 11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių; 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	–	–	1000 m²	
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių; 5.6.7. Tualetų; 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių; 5.10.3. Priėjimų prie šulinių; 11.2.6. Šalitilčių }	–	–	100 m²	

[1), 2),]*žr. 3.4 dalies pirmą lapą

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (3 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Priežiūra per polaidį:				
	4.1.6. Pralaidų	vnt.		100 m³	
	4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	1 pralaidai		100 m³	
	4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	vnt.		vnt.	
	4.4.3. Greitviečių, latakų	1000 m		100 m	
	Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:				
	8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių	–	–	100 m	
	8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių	–	–	100 m	
	8.2.2-7. Signalinių gairių	–	–	100 vnt.	
	Kiti darbai:				
	2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto dangose	–	–		
	**	–	–		
6.3.	**Sugadintų ženklų atstatymas**	–	–	–	–
	Atstatymas:				
	6.4.3-1. Standartinių ženklų	100 vnt.		vnt.	
	6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m	100 vnt.		vnt.	
	**	–	–		
6.4.	**Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas**	–	–	–	–
	Pastatymas:				
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	Pakeitimas:				
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.1.3-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir signalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plastikinių)	–	–	vnt.	
	8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios plėvelės			m²	

	**				
6.5.	**Pakelės statinių ir želdinių priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas:				
	5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui	–	–	100 m²	
	5.4.1. Poilsio aikštelių	–	–	100 m²	
	5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–		100 m²	
	5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos	–	–	100 m²	
	5.7.2. Šiukšlių dėžių	100 vnt.		100 vnt.	
	5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	100 m²	
	5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos	–	–	100 m²	
	10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	1000 m²	
	9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų; 9.1.3. Gyvatvorių	100 m²		100 m²	

[1], [2], * žr. 3.4 dalies pirmą lapą

[3] išvardinti

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (4 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	**	–	–		
		–	–		
6.6.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra**	–	–	–	–
	Priežiūra: KOSIS	vnt.		vnt.	
	Apšvietimo įrenginių	vnt.		vnt.	
	Eismo apskaitos įrenginių	vnt.		vnt.	
	Kitų kelio įrenginių [3)]	vnt.		vnt.	
6.7.	**Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas**	–	–	–	–
	Vejos dangų sutvarkymas: 1.1.2-1. Skiriamosiose juostose	–	–	100 m²	
	3.3.2-1. Kelkraščiuose	–	–	100 m²	
	Pakeitimas: 6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų	–	–	vnt.	
	6.4.3-4. Kelio ženklų	–	–	vnt.	
	8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų			100 m	
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	11.4.4-3. Tiltų turėklų	–	–	100 m	
	**	–	–		
		–	–		
		–	–		
6.8.	**Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas: 4.1.1. Pralaidų	–	–	vnt./m³	
	4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	–	–	100 m/m³	

	11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies	–	–	1000 m²	
	11.2.1. Šalitilčių	–	–	1000 m²	
	11.3.1. Apsauginių atitvarų	1000 m		1000 m²	
	11.4.1. Turėklų	100 m		100 m	
	11.5.1. Patilčių, kūgių	1000 m²		1000 m²	
	11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais	1000 m²		1000 m²	
	Išplovų sutvarkymas: 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	m³	
	11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	m³	
	Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas): 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	m³	
	11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose	–	–	m³	
	11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	m³	
	Deformacinių pjūvių priežiūra: 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	m		m	
	11.2.3. Šalitilčiuose	m		m	
	Medinės dangos priežiūra: 11.2.4. Šalitilčiuose	m²		m²	

[1), 2)], * žr. 3.4 dalies pirmą lapą

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (5 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	Metalinių elementų priežiūra 11.2.5. Šalitilčiuose	m²		m²	
	Perdažymas: 11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų	–	–	10 m/10 m²	
	11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	10 m	
	Įtvirtinimų sustiprinimas: 11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	vnt.	
	Krūmų kirtimas: 11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	
	Žolės pjovimas: 11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	
	**	–	–		
		–	–		
		–	–		
6.9.	**Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas**	–	–	–	–
	Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų ištaisymas:*** 1.1.2. Skiriamosiose juostose	–	–	m² (m²)	
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³(m²)	
	1.4.3. Šalikelėse	–	–	m³ (m³)	
	3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga	–	–	m³(m³)	
	5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja	–	–	m³(m³)	
	6.1.2. Salelėse kelio ženklams	–	–	m³(m³)	
	12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus	–	–	m²/m³ (m²/m³)	
	Susikaupusio grunto pašalinimas: 1.1.3. Skiriamosiose juostose	–	–	100 m/m³	
	1.3.2. Grioviuose	–	–	100 m/m³	
	Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas,				

	atstatymas, remontas:				
	1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose: – vamzdžių	–	–	m	
	– šulinėlių	–	–	vnt.	
	4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių	–	–	m/m³	
	4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	–	–	vnt.	
	4.4.2. Greitviečių, latakų	–	–	m/m³	
	Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas:***				
	1.2.3. Šlaituose	–	–	m²/m³ (m²/m³)	
	1.3.3. Grioviuose	–	–	m²/m³ (m²/m³)	
	Sankasos briaunų atstatymas:				
	3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų	km		m²	
	3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių briaunų	km		m²/m³	
	**				
6.10.	**Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas**	–	–	–	–
	Išdaužų užtaisymas:				
	2.1.2. Asfalto dangose	1000 m²		10 m²	
	2.1.3. Betono dangose	1000 m²		10 m²	
	2.3.2. Grindiniuose	1000 m²		10 m²	

[1),2),] *žr.3.4 dalies pirmą lapą

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (6 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto	1000 m²	–	10 m²	
	5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	10 m²	
	Plyšių užtaisymas: 2.1.6-(1,2,3) Asfalto dangose	–	–	10 m	
	2.1.6-4. Betono dangose	–	–	10 m	
	3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	10 m	
	5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	10 m	
	Bangų, slinkčių, provėžų, nelygumų ištaisymas: 2.1.7, 2.1.13 Asfalto dangose	–	–	1000 m²	
	2.3.3. Grindiniuose	–	–	1000 m²	
	3.1.4,3.1.8. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²	
	Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas: 2.1.8. Asfalto dangose	–	–	1000 m²	
	2.1.9. Betono dangose	–	–	1000 m²	
	3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²	
	Šiurkštumo padidinimas/ /nusidėvėjimo atstatymas: 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	
	2.1.11. Betono dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	
	3.1.6, 3.1.9 Kelkraščiuose iš asfalto	–	–	1000 m²/1000 m²	
6.11.	**Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas**	–	–	–	–
	Išdaužų užtaisymas:*** 2.2.2. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	1000 m²(1000m²)	
	3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų,	–	–	1000 m²(1000m²)	

	Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas: 2.2.6. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	1000 m²	
	3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	–	–	1000 m²	
	Dulkėjimo mažinimas: 2.2.8. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	1000 m²	
6.12.	**Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas:*** 6.3.4-(1,2). Atramų	–	–	vnt.(vnt.)	
	6.4.3-3. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	
	Trūkstamų pastatymas:*** 6.3.4-(3,4). Atramų	–	–	vnt. (vnt.)	
	6.4.3-4. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	
[1)], * žr. 3.4 dalies pirmą lapą *** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)					

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (7 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
6.13.	**Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas: 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m (m)	
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	
	Trūkstamų pastatymas*: 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m	
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	
6.14.	**Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas**	–	–	–	–
	Dangų remontas: 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m²	
	5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga	–	–	m²	
	10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	m²	
	Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas: 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m	
	5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis	–	–	m	
	Stogų, sienų remontas: 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	m²	
	5.6.4. Tualetų	–	–	m²	
	Durų ir pertvarų remontas:				
	5.6.5. Tualetų	–	–	vnt./m²	
	Paviršių perdažymas: 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	vnt./m²	

	5.6.6. Tualetų	–	–	vnt./m²	
	5.7.3. Šiukšlių dėžių	–	–	vnt./m²	
	5.8.1. Lauko baldų	100 vnt.		m²	
	5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m²	
	5.10.1-3. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	
	Remontas ir pakeitimas: 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių	– 	– 	vnt.	
	5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.8.2. Lauko baldų	–	–	vnt.	
	5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m	
	5.10.1-2. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	
	Želdinių sodinimas: 9.1.4-1. Krūmų	– 	– 	vnt.	

[1], * žr. 3.4 dalies pirmą lapą
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.3 lentelė (8 lapas)
krašto keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	9.1.4-2. Medžių	–	–	vnt.	
	**	–	–		
		–	–		
6.15.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas**	–	–	–	–
	Įrenginių remontas: KOSIS	–	–	vnt.	–
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	
	Apšvietimo	–	–	vnt.	
	Kitų kelio įrenginių	–	–	vnt.	
	Naujų įrenginių pastatymas: KOSIS	–	–	vnt.	
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	
	Apšvietimo	–	–	vnt.	
	Kitų įrenginių	–	–	vnt.	
6.16.	**Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas**	–	–	–	–
	Defektų ištaisymas:*** 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų	–	–	m^3 (m^3)	
	4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų	–	–	m(m)	
	4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas, poslinkių ištaisymas	–	–	vnt.(vnt.)	
	4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių pažaidų	–	–	m^2	
	11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų	–	–	m	
	11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų	–	–	m	
	11.4.4. Tiltų turėklų	–	–	m	
	Dangos defektų pašalinimas:*** 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	100 m^2(100 m^2)	
	11.2.2. Šalitilčiuose	–	–	100 m^2(100 m^2)	

	11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	100 m²(100 m²)	
	Sutvirtinimų atstatymas:*** 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	100 m²(100 m²)	
	11.5.4. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²(100 m²)	
	**	–	–		

[1)], * žr. 3.4 dalies pirmą lapą
** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

Papildymai ir paaiškinimai .....
.....
.....

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

2 priedo tęsinys

(2.4 lentelė. Įmonės rajoniniuose keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaita pavyzdinė forma)

VĮ „ .“ RAJONINIŲ KELIŲ KM
ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
6.1.	**Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą**	–	–	–	–
	Valymas:				
	1.2.1. Šlaitų	km kelio		1000 m²	
	1.3.1. Griovių	km kelio		1000 m²	
	1.4.1. Šalikelių	km kelio		1000 m²	
	2.1.1. Dangų iš asfalto; } 2.3.1. Grindinių	1000 m²		1000 m²	
	2.2.1. Žvyro dangų (žvyrkelių)	1000 m²		1000 m²	
	3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų	1000 m²		1000 m²	
	3.3.1. Kelkraščių su vejos danga	1000 m²		1000 m²	
	5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga	1000 m²/vnt.		1000 m²	
	5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga	1000 m²/vnt.		100 m²	
	6.1.1. Salelių kelio ženklams	100 vnt.		100 m²	
	6.3.1. Atramų kelio ženklams	100 vnt.		100 m²	
	6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų	100 vnt.		100 m²	
	8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų: – sijinių	1000 m		1000 m	
	– parapetinių	1000 m		1000 m	
	– trosinių	1000 m		1000 m	
	8.2.1-1. Signalinių stulpelių: – plastikinių	100 vnt.		100 vnt.	
	– gelžbetoninių	100 vnt.		100 vnt.	
	8.3.1. Tvorų	1000 m		1000 m	

	12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus	1000 m²		1000 m²	
	Žolės pjovimas:				
	1.2.4. Šlaituose	1000 m²		1000 m²	
	1.3.4. Grioviuose	1000 m²		1000 m²	
	1.4.8. Šalikelėse	1000 m²		1000 m²	
	3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga; } 5.2.4. Salelėse kelio ženklams	–	–	1000 m²	
	Krūmų kirtimas: 1.2.4. Šlaituose	–	–	100 m²	
	1.3.4. Grioviuose	–	–	100 m²	
	1.4.2. Šalikelėse	–	–	100 m²	

[1)] darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01[2.5]; darbų grupės – nurodytas sutartyje;
[2)] šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1–6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus: ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius; 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);
* SMV kiekiai įrašomi, atėmus prilygintų krašto keliams SMV kiekius

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (2 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Išplovų užtaisymas:				
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³	
	Sąnašų pašalinimas:				
	4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių, šulinėlių	1000 m		m³	
	8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų	–		m³	
	Ruožų su iškylomis priežiūra				
	2.1.12. Asfalto dangose	–	–	100 m²	
	2.2.7. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	100 m²	
	3.2.8. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	–	–	m³	
	Kiti darbai:				
	2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto dangose	–	–	10 m²	
	2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų skersinių nuolydžių ištaisymas žvyro dangose (žvyrkeliuose), kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas)	–	–	1000 m²	
	**	–	–		
6.2.	**Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą**	–	–	–	–
	Sniego valymas nuo:				
	1.3.5. Griovių	–	–	1000 m²	
	2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais; 5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga	–	–	1000 m²	
	2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių)	–	–	1000 m²	
	5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga	–	–	1000 m²	
	5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui	10 vnt./100 m²		100 m²	
	5.4.5. Poilsio aikštelių	1000 m²		100 m²	
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų,	10 vnt		100 m²	
	5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių	10 vnt.		100 m²	
	5.6.7. Tualetų	10 vnt.		100 m²	
	5.9.4. Laiptų	100 m		100 m²	

	5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų	100 m		100 m²	
	5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių	vnt.		100 m²	
	6.4.1-4. Ženklų skydų	–	–	100 m²	
	8.1.1-3. Apsauginių atitvarų	–	–	100 m²	
	8.2.1-2. Signalinių stulpelių	–	–	100 vnt.	
	10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų	1000 m²/km		1000 m²	
	11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių	1000 m²		1000 m²	
	11.2.6. Šalitilčių	1000 m²		1000 m²	
	12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	–	–	1000 m²	
	Barstymas: 2.1.15. Asfalto ir betono dangų; 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų; 11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių; 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus	– –	– –	1000 m²	
	5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių; 5.6.7. Tualetų; 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių; 5.10.3. Priėjimų prie šulinių; 11.2.6. Šalitilčių	– –	– –	100 m²	
	Priežiūra per polaidį: 4.1.6. Pralaidų	 vnt.		 100 m³	

[1), 2)] * žr. 3.5 dalies pirmą lapą

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (3 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	1 pralaidai		100 m³	
	4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	vnt.	–	vnt.	
	4.4.3. Greitviečių, latakų	1000 m		100 m	
	Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:				
	8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių	–	–	100 m	
	8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių	–	–	100 m	
	8.2.2-7. Signalinių gairių	–	–	100 vnt.	
	Kiti darbai:				
	2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto dangose	–	–		
	**				
6.3.	**Sugadintų ženklų atstatymas**	–	–	–	–
	Atstatymas:				
	6.4.3-1. Standartinių ženklų	100 vnt.		vnt.	
	6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m	100 vnt.		vnt.	
	**				
6.4.	**Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas**	–	–	–	–
	Pastatymas:				
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	Pakeitimas:				
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.1.3-(12),14), 8.2.2-5. Atitvarų ir signalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plsatikinių)	–	–	vnt.	
	8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios plėvelės			m²	
	**				

6.5.	**Pakelės statinių ir želdinių priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas:				
	5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui	–	–	100 m²	
	5.4.1. Poilsio aikštelių	–	–	100 m²	
	5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–		100 m²	
	5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos	–	–	100 m²	
	5.7.2. Šiukšlių dėžių	100 vnt.		100 vnt.	
	5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	100 m²	
	5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos	–	–	100 m²	
	10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	1000 m²	
	9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų; } 9.1.3. Gyvatvorių	100 m²		100 m²	
	**				
6.6.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra**	–	–	–	–
	Priežiūra:				
	KOSIS	vnt.		vnt.	
	Apšvietimo įrenginių	vnt.		vnt.	
	Eismo apskaitos įrenginių	vnt.		vnt.	
	Kitų kelio įrenginių [3)]	vnt.		vnt.	

[1), 2),] * žr.3.5 dalies pirmą lapą

[3)] išvardinti

** šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (4 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
6.7.	**Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas**	–	–	–	–
	Vejos dangų sutvarkymas: 3.3.2-1. Kelkraščiuose	–	–	100 m²	
	Pakeitimas:				
	6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų	–	–	vnt.	
	6.4.3-4. Kelio ženklų	–	–	vnt.	
	8.1.3. Sijinių parapetinių, trosinių, atitvarų	–	–	100 m	
	8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių	–	–	vnt.	
	11.4.4-3. Tiltų turėklų	–	–	100 m	
	**	–	–		
		–	–		
6.8.	**Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra**	–	–	–	–
	Valymas: 4.1.1. Pralaidų	–	–	vnt./m³	
	4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių	–	–	100 m/m³	
	11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies	–	–	1000 m²	
	11.2.1. Šalitilčių	–	–	1000 m²	
	11.3.1. Apsauginių atitvarų	1000 m		1000 m²	
	11.4.1. Turėklų	100 m		100 m	
	11.5.1. Patilčių, kūgių	1000 m²		1000 m²	
	11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais	1000 m²		1000 m²	
	Išplovų sutvarkymas: 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	m³	
	11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	m³	

	Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas):				
	11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	m^3	
	11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens surinkimo šulinėlių	–	–	m^3/m^3	
	11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	m^3	
	Deformacinių pjūvių priežiūra:				
	11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	m		m	
	11.2.3. Šalitilčiuose	m		m	
	Medinės dangos priežiūra:				
	11.2.4. Šalitilčiuose	m^2		m^2	
	Metalinių elementų priežiūra				
	11.2.5. Šalitilčiuose	m^2		m^2	
[1), 2),] * žr. 3.5 dalies pirmą lapą ** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei					

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (5 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis[2)]
	Perdažymas:				
	11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų	–	–	10 m/10 m²	
	11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	10 m	
	Įtvirtinimų sustiprinimas:				
	11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų	–	–	vnt.	
	Krūmų kirtimas:				
	11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	
	Žolės pjovimas:				
	11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m²	
	**	–	–		
		–	–		
		–	–		
6.9.	**Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas**	–	–	–	–
	Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų ištaisymas:***				
	1.2.2. Šlaituose	–	–	m³ (m³)	
	1.4.3. Šalikelėse	–	–	m³ (m³)	
	3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga	–	–	m³ (m³)	
	5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja	–	–	m³ (m³)	
	6.1.2. Salelėse kelio ženklams	–	–	m³ (m³)	
	12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus	–	–	m²/m³ (m²/m³)	
	Susikaupusio grunto pašalinimas:				
	1.3.2. Grioviuose	–	–	100 m/m³	
	Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:				
	4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių	–	–	m/m³	
	4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių	vnt.		vnt.	
	4.4.2. Greitviečių, latakų	–	–	m/m³	

	Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas:***				
	1.2.3. Šlaituose	–	–	m^2/m^3 (m^2/m^3)	
	1.3.3. Grioviuose	–	–	m^2/m^3 (m^2/m^3)	
	Sankasos briaunų atstatymas:				
	3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų	km		m^2	
	3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių briaunų	km		m^2/m^3	
	**	–	–		
		–	–		
6.10.	**Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Išdaužų užtaisymas:				
	2.1.2. Asfalto dangose	1000 m^2		10 m^2	
	2.1.3. Betono dangose	1000 m^2		10 m^2	
	2.3.2. Grindiniuose	1000 m^2		10 m^2	

[1), 2)] * žr. 3.5 dalies pirmą lapą

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei

*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (6 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
	5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	m²	
	Plyšių užtaisymas: 2.1.6-(1,2,3) Asfalto dangose	–	–	10 m	
	2.1.6-4. Betono dangose	–	–	10 m	
	5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto	–	–	10 m	
	Bangų, slinkčių, provėžų, nelygumų ištaisymas: 2.1.7, 2.1.13 Asfalto dangose	–	–	1000 m²	
	2.3.3. Grindiniuose	–	–	1000 m²	
	Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas: 2.1.8. Asfalto dangose	–	–	1000 m²	
	2.1.9. Betono dangose	–	–	1000 m²	
	Šiurkštumo padidinimas/ /nusidėvėjimo atstatymas: 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	
	2.1.11. Betono dangose	–	–	1000 m²/1000 m²	
6.11.	**Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas**	–	–	–	–
	Išdaužų užtaisymas:*** 2.2.2. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	1000 m ² (1000 m ²)	
	3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų,	–	–	1000 m ² (1000 m ²)	
	Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas: 2.2.6. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	1000 m²	
	3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų	–	–	1000 m²	

	Dulkėjimo mažinimas: 2.2.8. Žvyro dangose (žvyrkeliuose)	–	–	1000 m²	
6.12.	**Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas:*** 6.3.4-(1,2). Atramų	–	–	vnt.(vnt.)	
	6.4.3-3. Ženklų	–	–		
	Trūkstamų pastatymas:*** 6.3.4-(3,4). Atramų	–	–	vnt.(vnt.)	
	6.4.3-4. Ženklų	–	–	vnt./10 m² (vnt./10 m²)	
6.13.	**Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas**	–	–	–	–
	Pakeitimas:*** 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m(m)	
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	
	Trūkstamų pastatymas: 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių	–	–	m	
	8.1.3-8. Parapetinių	–	–	m	
	8.1.3-(8,9). Trosinių	–	–	m	

[1)] * žr. 3.5 dalies pirmą lapą
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (7 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1)]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
6.14.	**Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas**	–	–	–	–
	Dangų remontas: 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m²	
	5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga	–	–	m²	
	10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų	–	–	m²	
	Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas: 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose	–	–	m	
	5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis	–	–	m	
	Stogų, sienų remontas: 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	m²	
	5.6.4. Tualetų	–	–	m²	
	Durų ir pertvarų remontas:				
	5.6.5. Tualetų	–	–	vnt./m²	
	Paviršių perdažymas: 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių	–	–	vnt./m²	
	5.6.6. Tualetų	–	–	vnt./m²	
	5.7.3. Šiukšlių dėžių	–	–	vnt./m²	
	5.8.1. Lauko baldų	100 vnt.		m²	
	5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m²	
	5.10.1-3. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	
	Remontas ir pakeitimas: 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių	–	–	vnt.	
	5.8.2. Lauko baldų	–	–	vnt.	

	5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių	–	–	m	
	5.10.1-2. Šulinių dangčių	–	–	vnt.	
	Želdinių sodinimas:				
	9.1.4-1. Krūmų	–	–	vnt.	
	9.1.4-2. Medžių	–	–	vnt.	
	**	–	–		
6.15.	**KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas**	–	–	–	–
	Įrenginių remontas:				
	KOSIS	–	–	vnt.	
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	
	Apšvietimo	–	–	vnt.	
	Kitų kelio įrenginių	–	–	vnt.	
	Naujų įrenginių pastatymas:				
	KOSIS	–	–	vnt.	
	Eismo apskaitos	–	–	vnt.	
	Apšvietimo	–	–	vnt.	
	Kitų įrenginių	–	–	vnt.	

[1)], * žr. 3.5 dalies pirmą lapą
** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

2 priedo tęsinys

2.4 lentelė (8 lapas)
rajoniniai keliai

Darbų grupė	DARBŲ PAVADINIMAS [1]	Kelio elementas		Atlikta darbų	
		Sustambintas mato vnt. (SMV)*	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
6.16.	**Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas**	–	–	–	–
	Defektų ištaisymas:*** 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų	–	–	m^3(m^3)	
	4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų	–	–	m(m)	
	4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas, poslinkių ištaisymas	–	–	vnt. (vnt.)	
	4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių pažaidų	–	–	m^2(m^2)	
	11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų	–	–	m (m)	
	11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų	–	–	m(m)	
	11.4.4. Tiltų turėklų	–	–	m(m)	
	Dangos defektų pašalinimas:*** 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse	–	–	100 m^2(100 m^2)	
	11.2.2. Šalitilčiuose	–	–	100 m^2(100 m^2)	
	11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais	–	–	100 m^2(100 m^2)	
	Sutvirtinimų atstatymas:*** 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose	–	–	100 m^2(100 m^2)	
	11.5.4. Patiltėse, kūgiuose	–	–	100 m^2(100 m^2)	
	**	–	–		
		–	–		

[1], * žr. 3.5 dalies pirmą lapą
** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei
*** (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus)

Papildymai ir paaiškinimai .....
.....

.....

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino: .....
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

[1] užpildoma magistraliniams ir jiems prilygintiems krašto, krašto ir jiems prilygintiems rajoniniams, miestų bei miestelių gatvėms, kitiems rajoniniams keliams atskirai;
[2] kelio elementų dalys šifruojamos pagal KPV PN-01 [2.3].